

Штаб строительства СПС2-8-112



Площадь, м2:	112
Габариты, м:	5,85x9,8x4,9
Назначение:	Штаб строительство
Сборка:	2 дня
Кол-во элементов:	8

Стоимость от: 0 руб.

Базовая комплектация

Крыша:	С уклоном 10см из Профлиста С21 0,4мм.конек 20см
Каркас:	Швеллер х/г 120x50x3мм, угол с/г 90x90
Утепление:	Базальт 50мм (Сендвич-панель)
Наружная отделка:	Металл цвет по РАЛ Стандарт(Сендвич-панель)
Внутренняя отделка:	Металл цвет РАЛ 9003 (Сендвич-панель)
Пол:	ДСП 16мм линолеум бытовой
Окна:	ПВх 0,8x1м ПУ
Двери:	Входная стальная 1,2мм, утепление 50мм
Гидроизоляция:	Тераспан АМ
Нащельники:	2шт
Доп.комплектация:	Лестница с площадкой и перилами

В базовую комплектацию входят:

Окна	Двери	Пол	Утепление
Деревянные с двойным остеклением, позволяют сохранить тепло и повышают шумоизоляцию	Все внутренние двери - МДФ, ламинированные с установленной ручкой-защелкой	Из шпунтованной доски 22 мм естественной влажности, при желании покрывается линолеумом	Минеральная вата типа URSA 50 мм, сохраняет тепло внутри помещения, можно доутеплить до 100 мм

Доставка

Доставка осуществляется спецтехникой, оборудованной крановыми установками по индивидуальному расчету.

Возможен самовывоз с погрузкой на производстве.